TenneT Taking power further

Mastliste

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, den 02.02.2015

Leitungsname:

220-kV-Leitung Abzweig Fedderwarden Nr. 214

Trassierungsfirma:
GA Hochspannung Leitungsbau GmbH

Stand			Blatt
aufgestellt	Küter	25.11.2014	1 / 1
geprüft	Kühnemund	28.11.2014	
geändert			

Mast-Nr.	Gauß-Krüger-Koordinaten Lagestatus 100		UTM-Koordinaten Lagestatus 489		Gemarkung	Flur	Flurstück	Masttyp	Mast-höhe	Gestänge	Kette	Leitungs-winkel	Feldlänge	Abspann-abschnitts-länge	Bemerkung
	Rechts [m]	Hoch [m]	Rechts [m]	Hoch [m]					[m]			[gon]	[m]	[m]	
71N	3438258,84	5935912,32	32438212,88	5933979,37	Rüstringen	21	70; 82	WAZ160-37,00-27,00	65,50	D-2-D-2015.3	DA	97,67			
													305,90	**305,90**	
1	3438088,46	5936166,37	32438042,58	5934233,32	Rüstringen	21	38/1	WE/WAdiff140-33,00	63,00	DD-4-DE-2008.1	DA	191,90			
1	3438088,46	5936166,369	32438042,58	5934233,32	Rüstringen	21	38/1	WE/WAdiff140-33,00	63,00	DD-4-DE-2008.1	DA	175,82			
													148,43	**148,43**	
Portal Links 2	3437965,98	5936250,222	32437920,15	5934317,14	Rüstringen	21	39/3		25,60		DA	79,77			UW Fedderwarden
1	3438088,46	5936166,37	32438042,58	5934233,32	Rüstringen	21	38/1	WE/WAdiff140-33,00	63,00	DD-4-DE-2008.1	DA	183,62			
													143,73	**143,73**	
Portal Links 1	3437980,68	5936261,457	32437934,84	5934328,37	Rüstringen	21	39/3		25,60		DA	87,58			UW Fedderwarden
1	3438088,46	5936166,37	32438042,58	5934233,32	Rüstringen	21	38/1	WE/WAdiff140-33,00	63,00	DD-4-DE-2008.1	DA	199,83			
													141,29	**141,29**	
Portal Rechts 1	3438010,08	5936283,93	32437964,23	5934350,84	Rüstringen	21	39/3		25,60		DA	104,12			UW Fedderwarden
1	3438088,46	5936166,37	32438042,58	5934233,32	Rüstringen	21	38/1	WE/WAdiff140-33,00	63,00	DD-4-DE-2008.1	DA	191,63			
													143,68	**143,68**	
Portal Rechts 2	3438024,78	5936295,16	32437978,93	5934362,06	Rüstringen	21	38/3		25,60		DA	112,31			UW Fedderwarden
70	3437961,53	5935728,39	32437915,69	5933795,52	Rüstringen	21	94	T+7,5	52,42	D-2-D-000	VH	200,00			Bestandsmast
													349,61	**2495.79**	
71N	3438258,84	5935912,32	32438212,88	5933979,37	Rüstringen	21	70; 82	WAZ160-37,00-27,00	65,50	D-2-D-2015.3	DA	97,67			
71N	3438258,84	5935912,32	32438212,88	5933979,37	Rüstringen	21	70; 82	WAZ160-37,00-27,00	65,50	D-2-D-2015.3	DA	102,33			
													446,33	**2305.68**	
72	3438638,36	5936147,22	32438592,25	5934214,17	Rüstringen	21	401/21	T+5,0	49,67	D-2-D-000	VH	200,00			Bestandsmast